

PRZEDMIAR - remont pom. zaplecza w PSP Stare Zawady

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA ZAPLECZA
ADRES INWESTYCJI : STARE ZAWADY
INWESTOR : GMINA JEDLIŃSK
ADRES INWESTORA : JEDLINSK UL. WARECKA 19
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ PSYK

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45321000-3 Izolacja ciepln
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
CPV 45432112-2 Kładzenie terrakoty
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
1		PARTER			
1.1		Zaplecze 12,01			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1 .1. 1	KNR 2- 02 0925- .1. 01	Ostony okien folią polietylenową 2.10*1.50	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
2 d.1 .1. 1	KNR 4- 01 0804- .1. 08	Zerwanie cokolika z płytek (5.82+2.00)*2	m m	 15.640	
				RAZEM	15.640
3 d.1 .1. 1	KNR 4- 01 0811- .1. 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 11.76	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
4 d.1 .1. 1	KNR 4- 01 0354- .1. 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1 .1. 1	KNR 4- 01 0211- .1. 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 11.76	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
6 d.1 .1. 1	KNR 4- 01 0701- .1. 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod glazurę (2.09+0.60)*2.10	m ² m ²	 5.649	
				RAZEM	5.649
7 d.1 .1. 1	KNR 4- 01 0108- .1. 19 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 9 km 15.64*0.20*0.03 11.76*0.015 (2.00*0.03)*2 pod glazurę 5.649*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.094 0.176 0.120 0.113	
				RAZEM	0.503

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1 .1. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu	m ³		
		0.503	m ³	0.503	
				RAZEM	0.503
1.1 .2		Roboty instalacyjne wod-kan			
9 d.1 .1. 2	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1 .1. 2	KNR-W 4-02 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1 .1. 2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1 .1. 2	KNR 2- 15 0112- 01	Zawory przelotowe kulowy sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1 .1. 2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej stojącej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1 .1. 2	KNR 2- 15 0208- 02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1 .1. 2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki , z blachy nierdzewnej na szafce z ociekaczem 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1 .1. 2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1 .1. 2	KNR 2- 02 1021- 07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem 90x120 cm (1.20+0.60)*0.85	m ² m ²	 1.530	
				RAZEM	1.530
18 d.1 .1. 2	KNR-W 4-02 0150-03 analogia	Wymiana elektrycznego podgrzewacza przepływowego 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1 .1. 2	KNR 5- 08 0209- 05	Przewód płaski (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - do podgrzewacza przepływowego 26.3	m m	 26.300	
				RAZEM	26.300
20 d.1 .1. 2	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1 .3		Glazura			
21 d.1 .1. 3	KNR 4- 01 0711- 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 5.649	m ² m ²	 5.649	
				RAZEM	5.649
22 d.1 .1. 3	NNRNK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym" - powierzchnie pionowe 5.649	m ² m ²	 5.649	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
				RAZEM	5.649
23 d.1 .1. 3	NNR NK B 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm (2.09+0.60)*2.10	m ² m ²	 5.649	
				RAZEM	5.649
1.1 .4		Posadzki			
24 d.1 .1. 4	NNR NK B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 12.01 ścianka (2.09*3.20)*2	m ² m ² m ²	 12.010 13.376	
				RAZEM	25.386
25 d.1 .1. 4	NNR NK B 202 2017-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z tynku (był cokolik 20 cm) 15.64*0.10 ścianka (2.09*3.20)*2	m ² m ² m ²	 1.564 13.376	
				RAZEM	14.940
26 d.1 .1. 4	NNR NK B 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 12 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
27 d.1 .1. 4	NNR NK B 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
28 d.1 .1. 4	NNR NK B 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (5.82+2.00)*2 na sciance (2.09-0.90)*2	m m m	 15.640 2.380	
				RAZEM	18.020
1.1 .5		Ścianka g/k			
29 d.1 .1. 5	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 wypełniona wełną skalną gr. 10 cm 2.09*3.20-0.90*2.95	m ² m ²	 4.033	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
				RAZEM	4.033
30 d.1 .1. 5	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1 .6		Stolarka			
31 d.1 .1. 6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne - wewnętrzne	m ²		
		(1.00*2.05)	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
32 d.1 .1. 6	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		1.00*2.95	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
33 d.1 .1. 6	KNR 2-02 1009-05	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0,7-1,0 m ² - szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
		0.90*1.00	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
34 d.1 .1. 6 01	KNR-W 2-02 20205-6 01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		1.60*0.80	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
35 d.1 .1. 6 03	KNR-W 2-02 20205-6 03	Ostony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		1.28*2	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
1.1 .7		Malowanie			
36 d.1 .1. 7	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami grunującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		12.01	m ²	12.010	
		A (suma częściowa)		-----	
		(5.72+2.00)*2*3.20	m ²	12.010	
		-1.50*2.10	m ²	49.408	
			m ²	-3.150	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
	+ ościeże ścianka	(2.10*2+1.50)*0.40 (2.09*3.20)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	2.280 13.376 61.914	
				RAZEM	73.924
37 d.1 .1. 01 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.01	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
38 d.1 .1. 02 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61.914	m ² m ²	 61.914	
				RAZEM	61.914
1.1 .8		Elektryczne			
39 d.1 .1. 0606-03 8	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1 .1. 03 8	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 33.50	m m	 33.500	
				RAZEM	33.500
41 d.1 .1. 8	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.1 .1. 8	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.1 .9		Montaż drzwi oddzielenia pożarowego w miejscu istniejących drzwi			
43 d.1 .1. 04 9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR AT- d.1 03 0101- .1. 04 ana- 9 logia	Roboty remontowe - cięcie piłą na gł. 6 cm - po obwodzie otworu z obu stron (2.05*2+1.40+0.20*2+0.40)*2	m m	 12.600	
				RAZEM	12.600
45	KNR 4- d.1 01 0212- .1. 02 9	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - nadproży (1.40*0.40*0.20)	m ³ m ³	 0.112	
				RAZEM	0.112
46	KNR 4- d.1 01 0349- .1. 04 ana- 9 logia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworu drzwiowego (2.05*0.40*0.13)*2	m ³ m ³	 0.213	
				RAZEM	0.213
47	KNR 4- d.1 01 0108- .1. 19 0108- 9 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 9 km 0.112+0.213	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
48	kal. d.1 własna .1. 9	Koszt składowania gruzu 0.325	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
49	KNR 4- d.1 01 0313- .1. 04 9	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (1.40*3)	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
50	KNR 4- d.1 01 0703- .1. 03 9	Umocowanie siatki 'Rabitzta' na stopkach belek 4.20	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
51	KNR 2- d.1 02 1218- .1. 03 ana- 9 logia	Skręcenie nadproży śrubami 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
52 d.1 .1. 9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - wypełnienie nadproża (1.40*0.38*0.20)	m ³ m ³	 0.106	
				RAZEM	0.106
53 d.1 .1. 9	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (1.40*0.20)*3	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
54 d.1 .1. 9	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.84	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
55 d.1 .1. 9	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
56 d.1 .1. 9	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.05*2+1.05	m m	 5.150	
				RAZEM	5.150
57 d.1 .1. 9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe p. pożarowe EI 60 2.10*1.05	m ² m ²	 2.205	
				RAZEM	2.205
58 d.1 .1. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (1.50*0.30)*2 5.15*0.40	m ² m ² m ²	 0.900 2.060	
				RAZEM	2.960
59 d.1 .1. 9	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grunującymi 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1 .1. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1.1 .10		Montaż projektowanych drzwi oddzielenia pożarowego			
61 d.1 .1. 10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.1 .1. 10	KNR AT-03 0101-04 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą na gł. 6 cm - po obwodzie otworu z obu stron	m		
		(2.05*2+1.40+0.20*2+0.40)*2	m	12.600	
				RAZEM	12.600
63 d.1 .1. 10	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1.40*0.40*0.20	m ³	0.112	
		2.05*1.05*0.40	m ³	0.861	
				RAZEM	0.973
64 d.1 .1. 10	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 9 km	m ³		
		0.973	m ³	0.973	
				RAZEM	0.973
65 d.1 .1. 10	kal. własna	Koszt składowania gruzu	m ³		
		0.973	m ³	0.973	
				RAZEM	0.973
66 d.1 .1. 10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.40*0.40*0.20	m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
67 d.1 .1. 10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do l NP 180 mm	m		
		(1.40*3)	m	4.200	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
				RAZEM	4.200
68	KNR 4-d.1 01 0703-1.03 10	Umocowanie siatki 'Rabitzta' na stopkach belek	m		
		4.20	m	4.200	
				RAZEM	4.200
69	KNR 2-d.1 02 1218-1.03 analogia 10	Skręcenie nadproży śrubami	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 4-d.1 01 0704-1.01 10	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		(1.40*0.20)*3	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
71	KNR 4-d.1 01 0704-1.03 10	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.84	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
72	KNR 4-d.1 01 0705-1.05 10	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
73	KNR 4-d.1 01 0708-1.03 10	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2.05*2+1.05	m	5.150	
				RAZEM	5.150
74	KNR-W d.1 2-02 1.1040-01 10	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe p. pożarowe EI 60	m ²		
		2.10*1.05	m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
75	KNR 2-d.1 02 0815-1.04 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(1.50*0.30)*2	m ²	0.900	
		5.15*0.40	m ²	2.060	
				RAZEM	2.960

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
76 d.1 .1. 10	NNRNK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami grunującymi 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
77 d.1 .1. 10	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PARTER				0.00
1.1	Zaplecze 12,01				0.00
1.1.1	Rozbiórki				0.00
1.1.2	Roboty instalacyjne wod-kan				0.00
1.1.3	Glazura				0.00
1.1.4	Posadzki				0.00
1.1.5	Ścianka g/k				0.00
1.1.6	Stolarka				0.00
1.1.7	Malowanie				0.00
1.1.8	Elektryczne				0.00
1.1.9	Montaż drzwi oddzielenia pożarowego w miejscu istniejących drzwi				0.00
1.1.10	Montaż projektowanych drzwi oddzielenia pożarowego				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł