

2. Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	6,00
2	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg, wraz z przełożeniem aparatów	szt.	1,00
3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km. przew.	0,12
4	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	2,00
5	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12,00
6	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	2,00
7	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl. przew.	2,00
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2,00
9	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	2,00
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,00
11	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,00
12	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	2,00
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,00
14	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	4,00
15	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,00
16	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	2,00

3. Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Pręty stalowe	kg	12,480
2.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna	dm3	0,040
3.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	3,000
4.	Śruba stalowa zgrubna M 12 długość do 80mm	kg	0,080
5.	Śruba stalowa zgrubna M 20 długość do 90mm	kg	0,140
6.	Ogranicznik przepięć IOZb 0,66/5 kl.A	szt	2,040
7.	Szafka oświetleniowa z wyposażeniem SOM-1	kpl	1,000
8.	Konstrukcje mocujące	kg	4,000
9.	Oprawa typu OUShc-70	szt	2,000
10.	Wysięgnik rur.1-ram.0,9 m	szt	2,000
11.	Uchwyt końcowy typ SO	szt.	0,925
12.	Wkładka gumowa typ PK	szt	1,849
13.	Zacisk odgałęźny SL 2.11	szt	0,925
14.	Uchwyty stalowe odstępowe	szt	6,000
15.	Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-37mm	m	6,000
16.	Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x16 RMC'	m	6,000
17.	Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC	m	119,600
18.	Przewód LY-750V 35mm ²	m	2,000
19.	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ²	m	6,000
20.	Uchwyty do bezpieczników typu SV 19.25	szt	2,000
21.	Materiały pomocnicze		