

2. Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	2,000
2	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg, wraz z przełożeniem aparatów	szt.	1,000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.	1,000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km. przew.	0,234
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	5,000
6	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6,000
7	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	1,000
8	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl. przew.	5,000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	5,000
10	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	5,000
11	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,000
12	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	4,000
13	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	8,000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000
15	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	2,000
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
17	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	2,000

3. Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	pręty stalowe	kg	6,240
2.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna	dm ³	0,080
3.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	3,000
4.	Śruba stalowa zgrubna M 12 długość do 80mm	kg	0,200
5.	Śruba stalowa zgrubna M 20 długość do 90mm	kg	0,280
6.	Ogranicznik przepięć IOZB 0,66/5 kV.A	szt	1,000
7.	Wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF 40A	szt	1,000
8.	szafka oświetleniowa z wyposażeniem SOM-1	kpl	1,000
9.	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 160A 690V~ RBK 00 Szerokość 106mm, montaż tablicowy. Przyłącze : zaciski mostkowe (S) 4,5-50mm ²	szt	1,000
10.	konstrukcje mocujące	kg	10,000
11.	Oprawa typu OUShc-70	szt	5,000
12.	Wysięgnik rur.1-ram.0,9 m	szt	5,000
13.	uchwyt końcowy typ SO	szt.	2,436
14.	wkładka gumowa typ PK	szt	4,872
15.	Zacisk odgałęźny SL 2.11	szt	2,436
16.	uchwyt stalowe odstępowe	szt	2,000
17.	Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-37mm	m	2,000
18.	Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x16 RMC	m	2,000
19.	Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC	m	245,000
20.	Przewód LY-750V 35mm ²	m	5,000
21.	Przewód VDY-450/750 V 3x2,5mm ²	m	15,000
22.	uchwyt do bezpieczników typu SV 19.25	szt	5,000