

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE” opublikowanym na portalu UZP Nr 234469-2011 uprzejmie informuję:

Pytanie:

Branża elektryczna.

Po głębokim przeanalizowaniu p. technicznego i kosztorysu ślepego, stwierdzono następujące braki w kosztorysie ofertowym:

1. nie uwzględniono rusztowań do prac na wysokościach tj. układanie przewodów i montaż naświetlaczy.
2. nie uwzględniono przewodów do zasilania naświetlaczy przewód YDY 4x2,5, około 300m
3. brak przewodu do zasilania 2 wypusty podgrzewaczy przewód YDY 5x2,5 ok 45 mb
4. za mało przewodów zasilających YDY 3x2,5 300m, ydyp 3x1,5 230m
5. brak naświetlaczy zewnętrznych w kosztorysie
6. brak opraw kierunkowych brak opraw w pomieszczeniach pomocniczych.

Pytanie jest następujące, czy te braki brakoróbstwo, niedbalstwo projektanta, uwzględnić w sporządzanym kosztorysie ofertowym, czy Gmina rezygnuje z tych robót które nie są ujęte w kosztorysie ślepych a za te roboty które nie są ujęte zapłaci projektanci.

Obmiar kosztorysu ślepego powinien być jednakowy dla wszystkich oferentów.

Proszę o pilne podjęcie decyzji

Odpowiedź:

Ad.1. Naświetlacze wg projektu mają być zamontowane na wys h=6,70m od poziomu podłogi – KNR nie przewiduje rusztowań.

Ad2. Przewody do zasilania naświetlaczy są ujęte – poz.nr 43

Ad3. Przewody do zasilania podgrzewaczy również są ujęte – poz.nr 44

Ad4. Ilość przewodów YDYżo 3x2,5mm² i YDYżo 3x1,5mm² jest prawidłowa.

Ad5. Proszę wycenić naświetlacze zewnętrzne w ilości 3 szt. wraz z przewodami.

Ad6. Proszę wycenić oprawy ewakuacyjne jednostronne 8W z modułem awaryjnym 1h w ilości 6 szt. oraz oprawy ewakuacyjne dwukierunkowe 8W z modułem awaryjnym 1h w ilości 2 szt.

- Na wykazie pomieszczeń nie widnieją pomieszczenia pomocnicze.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
1	3	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 60	m	60.00	
					RAZEM	60.00
2	3	KNNR 5 0502-01	Naświetlacz 3	kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
3	3	KNNR 5 0502-01	Oprawy ewakuacyjne jednostronne 6	kpl.	6.00	
					RAZEM	6.00
4	3	KNNR 5 0502-01	Oprawy ewakuacyjne dwustronne 2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00

Wójt Gminy
Wojciech Walczak