




PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ WIERZCHOWINY HUTA - ZIELONKA
GMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ODCINEK W1 - W26 km 0+000 - km 1+615.50

ZJAZD NA DROGI BOCZNE

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

w km 0+922.94 strona prawa zjazd na drogę boczną bez przepustu



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70 dla KR 2 gr. 4.0 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR 2 gr. 4.0 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
(mieszanka optymalna) gr. warstwy 20.0 cm

Warstwa odsączająca gr. 20.0 cm

Podłoże z gruntu rodzimego

| | | | |
|-------------------|---|-------|-----------|
| Temat: | PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ WIERZCHOWINY HUTA - ZIELONKA | | |
| Tytuł rysunku: | PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE | | |
| Sporządził | Jerzy Ziemnicki | | |
| Sprawdził | | | |
| Data: | marzec 2011 | Skala | 1:50 1:10 |