



PRZEKRÓJ NORMALNY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W WIELOGÓRZE - UL. RADOSNA




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI

Konstrukcja nawierzchni wg Dz.U.Nr 43 z 14 maja 1999. - kategoria ruchu KR-2



W-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR2
Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego
AC 16 W 50/70 dla KR2
Podbudowa z kruszywa łamanego
gr.20cm
Warstwa odsączająca z piasku
gr.20cm
Podłoże z gruntu rodzimego

ZAKŁADY TECHNICZNO-HANDLOWE POSTER 26-600 RADOM			
		ul. Toruńska 12a tel(048) 33-14-737 kom. 0606270069 email: zth-poster@wp.pl	
Temat: PRZEBUDOWA drogi gminnej w Wielogórze – ul. Radosna gmina Jedlińsk – odcinek od drogi gminnej do dz. nr. 318/4.			
Tytuł rysunku: Przekrój normalno – konstrukcyjny		Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektował : inż. Andrzej Piekorski WBP-II-K-8386/RA/28/83			
Asystent proj. : mgr inż. Mateusz Piekorski			
Sprawdził : mgr inż. Janusz Korpeta (UAN-II-K-8386/134/85)			
Data: 11.2016.	Skala: 1:50/1:10	Nr rys. 4	Str. 33