

## Kosztorys ofertowy - przedmiar

**dobudowy i wymiany oświetlenia drogowego w m-ci Wielogóra gm. Jedlińsk  
(stacja tr."Wielogóra Grabina")**

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
1	KNNR	0005	1006-0301 analogia	Montaż skrzynki bezpiecznikowej, typu SV 19.25		szt	16	0,00
2	KNNR	0005	1002-0101 analogia	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 0,9 m, do słupów ŻN		szt	16	0,00
3	KNNR	0005	1004-0212 anaogia	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUS 100W, z kloszem z metapleksu		szt	16	0,00
4	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5; 4m		kpl	16	0,00
5	KNNR	0005	0901-0201	Montaż i stawianie słupów żelbetowych pojedynczych ŻN 10 z ustojami		słup	4	0,00
6	KNNR	0005	0903-0113	Montaż i stawianie słupa z żerdzi wirowanych dł. 10m i żerdzi E 10/6		słup	1	0,00
7	KNNR	0005	0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii nap. Nn, typ 2,o średnicy 16mm		szt.	6	0,00
8	KNNR	0005	0905-0101 adaptacja	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej nn, typu AsXSn 2x35mm <sup>2</sup>		km	0,260	0,00
9	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych nn ogranicznika przepięć		szt.	5	0,00
10	KNNR	0005	1414-0101 analogia	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych RS1/1 250		kpl	1	0,00
11	KNNR	0005	1005-0300 adaptacja	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na wysięgniku		szt.	11	0,00
12	KNNR	0005	1002-0101 adaptacja	Demontaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 0.9m, do słupów ŻN		szt.	11	0,00
13	KNNR	0005	1303-0100	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy pierwszy pomiar		pom.	2	0,00
14	KNNR	0005	1303-0200	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy każdy następny pomiar		pom.	4	0,00
15	KNNR	0005	1304-0100	Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i robocznego pierwszy pomiar		szt.	5	0,00
16	KNNR	0005	1304-0200	Badania i pomiary inst.uziemienia ochron.i rob.każdy następny pomiar		szt.	10	0,00
17	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar		szt	2	0,00
18	KNNR	0005	1304-0600	Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny pomiar		szt	4	0,00
19	KNNR	0005	1304-0600	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III		m	75	0,00

20	KNNR	0009	0907-0200 0300	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III		m	75	0,00
21	Taryfa dla energii elektrycz.		Wyłącz.nap.,przygotow.miejsca pracy, likw.miejsca pr.z ponow.załącz.do sieci			szt	1	0,00

suma : 0,00

VAT 22 % : 0,00

razem zł : 0,00

słownie: