

## Kosztorys ofertowy - przedmiar

### wymiany oświetlenia drogowego w m-ci Bierwce gm. Jedlińsk (stacja tr."Bierwce 1")

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
1	KNNR	0005	0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.22, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16mm		szt	6	0,00
2	KNNR	0005	0905-0101 adaptacja	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x35 mm2		km	0,267	0,00
3	KNNR	0005	0906-0201 anaogia	Montaż skrzynki bezpiecznikowej, typu SV 19.25		szt	4	0,00
4	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć SE 30.128		szt	2	0,00
5	KNNR	0005	1002-0201 analogia	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 1,0 m, do słupów ŻN.		szt	4	0,00
6	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSc-100, z kloszem i z lampą 100W		szt	4	0,00
7	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5; 4m		kpl	4	0,00
8	KNNR	0005	1003-0101 adaptacja	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		szt.	1	0,00
9	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)		szt	2	0,00
10	KNNR	0005	1304-0600	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III		m	40	0,00
11	KNNR	0005	0907-0200	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III		m	36	0,00

suma : 0,00

VAT 22 % : 0,00

razem zł : 0,00

słownie: