

PRZEDMIAR ROBÓT				
ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W M. JEDLANKA Gmina Jedlińsk, powiat radomski				
Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
1	2	3	4	5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1				
1	OST D-01.01.01 BCD I 2018	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia ścieku, wpustów. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót =410,0m	km	0,41
2	OST D-01.02.04 BCD I 2018	Rozebranie nawierzchni pobocza z kruszywa gr. 10cm: =0,6*410,0=246,0	m ²	246,00
3	OST D-01.02.04 BCD I 2018	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej: =9*7,0*0,6+10,0*0,6=43,8	m ²	43,80
4	OST D-01.02.04 BCD I 2018	Obcięcie piłą do betonu asfaltowego istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową przy krawędzi: =410,0	m ²	410,00
II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0				
5	OST D-02.01.01 BCD I 2018	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję ścieku przykrawędziowego, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora: 1)Ściek przykrawędziowy: =0,45*410,0*0,6=110,7 2)Studnie wpustów deszczowych: =2*1,3*0,75*0,75=1,46 Łącznie: 110,7+1,46=112,16	m ³	112,16
III. Podbudowa - CPV 45233220-7				
6	OST D-04.01.01 BCD I 2018	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 1)Ściek przykrawędziowy: =0,65*410,0=266,5	m ²	266,50
7	OST D-04.02.01 BCD I 2018	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm pod konstrukcję ławy ścieku: =0,65*410,0=266,5	m ²	266,50
8	OST D-04.05.00 BCD I 2018	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z CBGM 0/11,2mm C3/4 gr. 20cm z wytwórni pod konstrukcję ławy ścieku: =0,65*410,0=266,5	m ²	266,50
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7				
9	OST D-05.03.23a BCD I 2018	Przebrukowanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm na dowiązaniu istniejących zjazdów do układanego ścieku: =(9*7,0+10,0)*1,0=73,0	m ²	73,00
V. Odwodnienie - CPV 45232452-5				
10	OST D-03.02.01 BCD I 2018	Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z kratą żeliwną na studniach betonowych D=500mm z pierścieniem odciążającym wraz z zasypaniem, zagęszczeniem: =2	szt.	2,00
11	OST D-06.01.01 BCD I 2018	Ściek betonowy prefabrykowany w formie muldy szerokości 50cm i gł. 3cm posadowiony na ławie z betonu cementowego C12/15: =410,0	m	410,00