


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

oświetlenia drogi gminnej w m-ci Romanów dz. 758, 360/4 gm. Jedlińsk

SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA


P R O J E K T O W A N Y O B W Ó D O Ś W I E T L E N I O W Y A s X S n 2 x 3 5 m m <sup>2</sup> L t = 3 1 8 m ; L p = 3 3 0 m

<u>Nr 8/OUS-istn.</u>	<u>Nr 1/8-LED50W</u>	<u>Nr 2/8-LED50W</u>	<u>Nr 3/8-LED50W</u>	<u>Nr 4/8-LED50W</u>	<u>Nr 5/8-LED50W</u>	<u>Nr 6/8-LED50W</u>	<u>Nr 7/8-LED50W</u>	<u>Nr 8/8-LED50W</u>
RN-9/ZN (istn.)	N-10,5/4,3	P-10/ZN	P-10/ZN	P-10/ZN	P-10/ZN	P-10/ZN	P-10/ZN	K-10,5/4,3




ZAKRES PROJEKTOWY:			
1. Przewód izolowany AsKSn 2x35mm²	-	318m (trosa), 330m (przewodu)	
3. Oprawy LED 50W	-	8 szt	
4. Słupy ZN-10	-	6 szt	
5. Słupy E-10,5/4,3	-	2 szt	

UKŁAD SIECIOWY			
T	N	-	C



- LEGENDA:
- Proj. oprawa oświetleniowa LED 50W wyposażona w ogranicznik mocy i ostronik
  - proj. przewód oświetleniowy AsKSn 2x35mm² lp=330m

	Usługi Projektowe PROJEKTIS Zbigniew Świek 26-600 Rodom ul. Gębozewska 4/43 m4/7 tel. 607443800, E-mail: zswiek@proje.kit.pl		Opracowanie	Projekt Budowlano-Wykonawczy	NR/RIS.	PODZIAŁKA
			Rysunek	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA	4	— — —
Objekt	OŚWIETLENIE DROGOWE					
Adres	ROMANÓW DZ. 360/4, 758 GM. JEDLIŃSK		Projektant	mgr inż. Zbigniew Świek MAZ/0417/PW0E/11		DATA 05.2017