


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
oświetlenia Al. KASZTANOWEJ w m-ci JEDLANKA gm. Jedlińsk
SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA


PROJEKTOWANY OBWÓD OŚWIETLENIOWY NR 1 $A s X S n \quad 2 \times 35 \text{ mm}^2 \quad L_t=315\text{m}; \quad L_p=330\text{m}$

L-9/LED-50W L-8/LED-50W L-7/LED-50W L-6/LED-50W L-5/LED-50W L-4/LED-50W L-3/LED-50W L-2/LED-50W L-1/LED-50W
K-10,5/4,3 P-10/ŻN P-10/ŻN P-10/ŻN P-10/ŻN P-10/ŻN P-10/ŻN P-10/ŻN K-10,5/4,3




ZAKRES PROJEKTOWY:		
1. Kabel YAKXS 4x35mm²	-	45m (trasy); 55m (kabela)
2. Przewód izolowany AsXS _n 2x35mm²	-	315m (trasa); 330m (przewodu)
3. Oprawy LED 50W	-	9 szt
4. Stupy ŻN-10	-	7 szt
5. Stupy E-10,5/4,3	-	2 szt

- LEGENDA:
- Proj. oprawa oświetleniowa LED 50W 9 szt wyposażona w ogranicznik mocy i ochronnik
 - proj. przewód oświetleniowy AsXS_n 2x35mm² L_p=330m
 - proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm² L_k=55m
 - słupy linii nN żelbetonowe - 9 szt



UKŁAD SIECIOWY
T N - C



PROJEKT		Usługi Projektowe PROJEKTizs Zbigniew Siwek 26-600 Radom ul. Gębarzewska 41/43 m47 tel. 607443800, E-mail: zsiwek@o.a.onet.pl	Opracowanie Rysunek	Projekt Budowlano-Wykonawczy SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA	NR RYS. 4	PODZIAŁKA — — —
Obiekt	OŚWIETLENIE DROGOWE		Projektował	mgr inż. Zbigniew Siwek MAZ/0417/PWOE/11	DATA	
Adres	W M-CI JEDLANKA AL. KASZTANOWA GM. JEDLIŃSK				05.2017	