


DROGA w m. JEDŁANKA

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE


Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowym

Odcinek km 0+000 – km 0+300 długości L= 300.00 m

Odcinek W1 – W16 km 0+000 – km 1+480 długości L= 1480.00



Odcinek km 0+300 – km 1+480 długości L= 1180.00 m




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

Odcinek W1 – W16 km 0+000 – km 1+480 długości L= 1480.00

Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubości 10.0 cm

Podłoże z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopów



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm


Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11 W 50/70 dla KR 1 gr. min 4.0 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca podbudowa

Podłoże z gruntu rodzimego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PRZEŁOMIE



Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubości 10.0 cm

Podłoże z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopów

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 dla KR 1 gr. min 4.0 cm


Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 dla KR 1 gr. 4.0 cm
do wysokości istniejącej nawierzchni

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm (mieszanka optymalna) gr 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr 20.0 - 40.0 cm

Podłoże z gruntu rodzimego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA POSZERZENIACH



Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubości 10.0 cm

Podłoże z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopów

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11 W 50/70 dla KR 1 gr. min 4.0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm gr. 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 20.00cm

Podłoże z gruntu rodzimego

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Temat: | DROGA w m. JEDŁANKA Odcinek W1 – W16 km 0+000 – km 1+480 długości L= 1480.00 | |
| Tytuł rysunku: | PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE | |
| Sporządził | | |
| Sprawdził | | |
| Data: | | Skala 1:50 1:10 |