



PRZEKRÓJ NORMALNY

PRZEBUDOWY ULICY ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOGÓRA




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI

Konstrukcja nawierzchni wg Dz.U.Nr 43 z 14 maja 1999. - kategoria ruchu KR-2



W-wa ścierna z betonu asfaltowego	
AC 11 S 50/70 dla KR2	gr.5cm
Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego	
AC 16 W 50/70 dla KR2	gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego	
gr.20cm	0/63 mm.
Warstwa odsączająca z piasku	gr.20cm
Podłoże z gruntu rodzimego	

Temat: PRZEBUDOWA ulicy Łąkowej w miejscowości Wielogóra
gmina Jedlińsk



ul. Toruńska 12a
kom. 0606270069
tel(048) 33-14-737
email: zlh-poster@wp.pl

Tytuł rysunku: Przekrój normalno – konstrukcyjny	Forma: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektował : inż Andrzej Piekarski WBP-II-K-8386/RA/28/83		
Asystent proj. : mgr inż. Mateusz Piekarski		
Sprawdził : mgr inż. Janusz Karpeta (UAN-II-K-8386/134/85)		
Data: 04.2016.	Skala: 1:50 / 1:10	Nr rys. 4 Str. 31