



PLAC ZABAW




WYKŁADZINA RULONOWA EPDM GR. 5 cm
KRUSZYWO 0-7 zagęszczone GR.11cm
KRUSZYWO 2-32 , zagęszczone GR.15cm
PIASEK GR. 15 cm
GEOWŁÓKNINA
GRUNT RODZIMY

CHODNIK



KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR.5cm
KRUSZYWO 4-31,5 zagęszczone GR.18cm
PIASEK GR. 15 cm
GRUNT RODZIMY

PLAC REKREACYJNY



NAWIERZCHNIA MINERALNA GR. 3 cm
WARSTWA DYNAMICZNA MINERALNA GR. 5 cm
KRUSZYWO 4-31,5 , zagęszczone GR.18cm
PIASEK GR. 15 cm
GEOWŁÓKNINA
GRUNT RODZIMY

Jednostka autorska projektu: PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk 26-612 Radom, ul. Łazurowa 36 tel. 0602-463828, fax.(48) 3608525, e-mail: psyk.maciej@gmail.com				
Zagospodarowanie centrum wsi, cz.dz.nr 754 w Wielogórze, gm.Jedlińsk				
Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny				
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTOWAŁ	arch. Maciej Psyk	WBP-II-8386/RA/44/84		06.2018
OPRACOWAŁ	arch. Katarzyna Psyk			Skala
SPRAWDZIŁ				1 : 10
				Nr rysunku
				15/16
Projekt opracowany w programie ArchiCAD 12, firmy Graphisoft				