

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka fundamentu budynku					
1	KNR 4-04 0101-06 analogia	Rozebranie murów z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	ściany zewnętrzne gr. 40 cm	(15.00+13.00)*2*1.90*0.40	m ³	42.560	
		-0.90*2.50*0.40	m ³	-0.900	
		-0.90*0.90*0.40	m ³	-0.324	
		-0.90*1.50*0.40	m ³	-0.540	
		-0.90*2.00*0.40	m ³	-0.720	
	ściany wewnętrzne gr. 25 cm	14.20*2.50*0.25	m ³	8.875	
		(12.20*2.50*0.25)*2	m ³	15.250	
				RAZEM	64.201
2	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków betonowych poniżej terenu na zaprawie cementowej	m ³		
	ściany zewnętrzne gr. 40 cm	(15.00+13.00)*2*0.80*0.40	m ³	17.920	
				RAZEM	17.920
3	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
	zewnętrzne	(15.00+13.00)*2*0.50*0.70	m ³	19.600	
	wewnętrzne	(14.20+12.20*2)*0.50*0.50	m ³	9.650	
				RAZEM	29.250
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		64.201+17.92	m ³	82.121	
		29.25	m ³	29.250	
				RAZEM	111.371